UN TRENO DI LEGNO

Architettura: Pardeller Putzer Scherer





Colonia della Gioventù cattolica, San Lugano
Committente Gioventù cattolica Alto Adige
Architettura Architetti Pardeller Putzer Scherer, Bolzano
www.pps-arch.it
Costruzione in legno Saurer Holzbau, Höfen (A)
www.holzbau-saurer.com
Calcoli statici Saurer Holzbau, Höfen (A),
www.holzbau-saurer.com
Realizzazione 2002
Costi 763.000 € (compresa la ristrutturazione della stazione)
Sistemi costruttivi
Statica reticolo strutturale in legno composto da montanti e traverse. Elementi prefabbricati e montati su chassis delle F.S.
Tetto e solai reticolo strutturale in legno composto da montanti e traverse, copertura in lamiera di zinco
Isolamento Isofloc
Facciate rivestimento esterno in assi di abete trattate con colori, vetrate fisse / vetro di sicurezza, parti apribili con finestre a lamelle (ditta Hahn / Germania)
Protezione solare tendaggi interni in tessuto bianco
Partizioni interne divisorie in lastre di legno (truciolato grezzo OSB)